
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : ..Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy" - dach papowy
ADRES INWESTYCJI : Brzeźnica
INWESTOR : Ośrodek Kultury w Jastrowiu
ADRES INWESTORA : 64-915 Jastrowie ul.Kieniewicza 50
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Czesław Syska
DATA OPRACOWANIA : 2.02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2.02.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY DACHOWE			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza	m ²		
d.1	0519-04	warstwa wraz z utylizacją (19.80*6.35)*2	m ²	251.460	
				RAZEM	251.460
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - dwie następ-	m ²		
d.1	0519-05	ne warstwy wraz z utylizacją 251.46*2	m ²	502.920	
				RAZEM	502.920
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	19.80*2	m	39.600	
				RAZEM	39.600
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-	m ²		
d.1	0535-08	nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	6.350	
	opierzenia	(6.35*0.25)*4	m ²	9.900	
	pas nad-	(19.80*0.25)*2	m ²		
	rynn.		m ²	2.750	
	kominy	11.00*0.25			
				RAZEM	19.000
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	34.00	m	34.000	
				RAZEM	34.000
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z de-	m ²		
d.1	0430-02	sek na styk	m ²	12.573	
		251.46*5%			
				RAZEM	12.573
7	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32	m		
d.1	0413-01	mm	m	13.000	
		13.00			
				RAZEM	13.000
8	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i	m		
d.1	01 0416-02	kleszcze	m	13.000	
		KROKIEW			
		13.00			
		Krokiew13/			
		13			
				RAZEM	13.000
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1	0412-01	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł ceramicznych klinkierowych o ob-	m ³		
d.1	0310-02	jętości w jednym miejscu ponad 05 m ³ - ponad dachem	m ³	0.292	
		cegła klinkier (0.54*0.54)*1.00			
				RAZEM	0.292
11	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
d.1	0410-01	251.46*5%	m ²	12.573	
				RAZEM	12.573
12	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do	m ²		
d.1	202 0541-	25 cm			
	01	- KOLOR naturalna czerwień ceglasta			
		opierzenia (6.35*0.25)*4	m ²	6.350	
		pas nad-	m ²	9.900	
		rynn.	m ²	2.750	
		kominy 11.00*0.25			
				RAZEM	19.000
13	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych ele-	m		
d.1	02 0522-02	mentów	m	39.600	
		- KOLOR naturalna czerwień ceglasta			
		19.80*2			
				RAZEM	39.600
14	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów	m		
d.1	02 0529-01	- KOLOR naturalna czerwień ceglasta	m	34.000	
		34.00			
				RAZEM	34.000
15	NNRNKB	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² papą zgrzewalną podkładow.	m ²		
d.1	202 0534-	02	m ²	251.460	
		251.46			
				RAZEM	251.460

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.1 202 0534- 02	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową	m ²		
		251.46	m ²	251.460	
				RAZEM	251.460
17	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną desek okapu	m ²		
		19.80	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
18	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytładowczymi na odl.do 1 km /wraz z jego zagospodarowaniem/ - utylizacja	m ³		
		2.00	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000